




LEGENDA MIESTNOSTÍ

Číslo	Názov	Príslušnosť priestoru	Plocha [m ²]	Svetlá výška [m]	Podoba	Povrchy	Steny
1.01	Lobby	Spoločné priestory	130,99	3850	PD02.10 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.02	Retail 1	Nájomný priestor	141,88	3850	PD02.10 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.03	Retail 2	Nájomný priestor	141,88	3850	PD02.10 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.04	Elektronizovadla	Technické priestory	7,48	4400	PD02.51 - Antistatický vlnitý	Bez úpravy	Sokol - Antistatický vlnitý 100 mm
1.05	Technická miestnosť	Technické priestory	20,09	4400	PD02.50 - Paroprepustný náterový systém	Bez úpravy	Bez úpravy
1.06	CHÚC	Spoločné priestory	5,40	3850	PD02.40 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.07	Odpadové hospodárstvo	Technické priestory	14,40	4400	PD02.50 - Paroprepustný náterový systém	Bez úpravy	Bez úpravy
1.08	Sklad - Retail 1	Nájomný priestor	27,71	4400	PD02.60 - Cementová slietka	Bez úpravy	Náter
1.09	Denná miestnosť - Retail 1	Nájomný priestor	13,84	3850	PD02.70 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.10	Sklad - Retail 2	Nájomný priestor	21,93	4400	PD02.60 - Cementová slietka	Bez úpravy	Náter
1.11	Denná miestnosť - Retail 2	Nájomný priestor	16,25	3850	PD02.70 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.12	Denná miestnosť - Recepce	Spoločné priestory	7,87	3850	PD02.70 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.13	WC Bezbarierové muži	Spoločné priestory	4,05	2600	PD02.31 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.20 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Keramický obklad, náter
1.14	WC Bezbarierové ženy	Spoločné priestory	4,05	2600	PD02.31 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.20 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Keramický obklad, náter
1.15	Upratovacia miestnosť	Spoločné priestory	3,51	2600	PD02.31 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.20 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Keramický obklad, náter
1.16	WC Ženy	Spoločné priestory	3,74	2600	PD02.31 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.20 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Keramický obklad, náter
1.17	WC Muži	Spoločné priestory	4,99	4400	PD02.51 - Antistatický vlnitý	Bez úpravy	Sokol - Antistatický vlnitý 100 mm
1.18	Chodba - Hygienické zázemí	Spoločné priestory	13,41	3850	PD02.40 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.19	WC - Retail 1	Nájomný priestor	3,41	2600	PD02.31 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.20 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Keramický obklad, náter
1.20	Serverovňa - Retail 1	Nájomný priestor	3,05	3850	PD02.70 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.21	WC - Retail 2	Nájomný priestor	3,41	2600	PD02.31 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.20 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Keramický obklad, náter
1.22	Serverovňa - Retail 2	Nájomný priestor	1,99	3850	PD02.70 - Štvorcová keramická dlažba	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Náter
1.23	Schodišťový priestor	Spoločné priestory	18,36	3850	PD02.41 - Cementová slietka	PH01.10 - Kazeľový SDK podlah - štandard	Bez úpravy

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓN
- PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETÓN - SCHODISKOVÉ RAMENÁ
- PODKLADNÝ BETÓN
- SADROKARTÓN
- MURIVO NENOSNÉ
- SADROKARTÓN
- LAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT
- IZOLÁCIA MINERÁLNÁ
- IZOLÁCIA EPS
- IZOLÁCIA XPS
- BETÓNOVÁ DLAŽBA - EXTÉRIÉR
- KÁČIKEX
- NÁŠYP
- ZEMINA
- HYDROIZOLÁCIA

LEGENDA ZNAČENIA

- HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
- POPOSKA PRVKOV - SMH KÓD
- OV (KK) - TREDIA STAVEBNÉHO PRVKU (TSPI)
- 01 (KK) - PODTREDIA STAVEBNÉHO PRVKU (PSP)
- 00 (KK) - UŽÍVATEĽSKÉ OZNÁČENIE TYPU (IUTI)
- 00 (KK) - IDENTIFIKÁTOR INŠTANCIE (INST)

LEGENDA PRVKOV

TSPI/PSP	IUTI	Popis prvkov
FS01	12	ETICS - Krycia omietka, penetratívny náter, usmernená tepelná izolácia, dosky z čedičovej vlny, suchá omietková zmes.
SN05	01	Keramická muriva, dutinové, hrúbka: hr. 250 mm, 1-3,0/3,0 (W/enK1)
SN11	01	Sklenná priečka, bezrámová, požiarová odolnosť E130, ref. výrobok LKOS - FIRA NF
ZV01	01	Schodišťové zábradlie výšky 1000 mm, osadené stĺpkami na schodiskovom ramene
ZV01	02	Schodišťové zábradlie výšky 1000 mm, osadené na ZB stene
DV01	01	Vpust podlahový, DN100, krytá pochádzajúca z mriežky
DV02	01	Sklenné prekrytie vstupu do budovy, 3x70x500mm, pripevnené oceľovými hŕkami k LOP, ref. riešenie v.d. výrobku LOP
DV02	02	Sklenné prekrytie vstupu do budovy, 500x1500mm, pripevnené oceľovými hŕkami k LOP, ref. riešenie v.d. výrobku LOP

POZNÁMKY

- Kótované v koordinátnych rozmeroch
- Súčasťou výkresovej dokumentácie je technická správa, v prípade rozporu TS a výkresovej PD, konstatuje I. projektant
- Pri vyhotovení stavby je nutné postupovať podľa platných ČSN a odsúhlasených technických postupov
- Pri stavebných prácach musia byť dodržané platné predpisy týkajúce sa zásad a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci
- Typ navrhnutého LOP Schuco FWS 50 SL, U₁₀ = 0,64 W/m²K, otvárate okenné výplne sú zhodné vo všetkých prípadoch v.d. prílohy, pri osadzovaní panovníkov postupovať podľa pokynov výrobcu, typové detaily a podrobný technický výpočet v.d. prílohy
- V miestnostiach s rôznymi sklonmi podlahy budú osadené prechodové látky
- Charakteristiky jednotlivých konštrukcií a prvkov v.d. výpisu skladieb
- Pri keramickom murive osadenie príslušného typu prekladu podľa výberu konkrétneho výrobku
- V priestore odpadového hospodárstva na zverých alebo LOP bude osadená prekladová mriežka, súhlasou podrobného návrhu profesie VZT
- Prvky a nenné chery budú sklenené výplne, že medzi hornou hranou priečky a stropom zostane medzera hr. 10-15 mm, ktorá bude vyplnená montážnou penou, alebo do nej bude vliata mieraálna pús, podľa pokynov dodávateľa
- Sklady sadrokartónových priečok skontrolizované v ďalšom stupni PD, s ohľadom na výsledky posúdenia stavebnej fyziky, osadené podľa typu priestredia, nutné zachovať minimálny rozmer miestnosti, ref. výrobky Knauf W15 a Knauf W13
- Prefabrikované schodiskové rameno patrí stierku hrúbky a typu produktu užitému na podestách
- Schodiskové rameno osadí na príslušný podlahový
- Následne a výstupné stupne schodiska kontrastne odtiší
- Výstup schodiskových podest udrží do systému ochrany proti krádežnému zvuku, ref. výrobky Schick Transole
- Všetky prestupy požiarne deliacimi konštrukciami musia byť riadne urobené podľa ustanovení PRS
- Plávajúce podlahy budú diaľované pod obvodové miestnosti
- Prestupy v základovej doske musia byť riadne urobené proti vode a radónu
- Materiálové charakteristiky betónu a ocele budú doplnené na základe podrobného statického analýzy autorizovanou osobou
- Zariadenie pomocou kódu SMV je v tomto projekte stanovené pod Ia tabuľky hierarchie v prílohe

±0,000 = 199,1 m n.m., B.p.v., SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PREDMET	DIPLLOMOVÁ PRÁCA		FORMÁT	1150x594
VYPRACOVAV	ING. SAMUEL AUGUSTÍN			
VEDÚCI PRÁCE	PROF. ING. MILAN OSTRÝ Ph.D.			
STAVEBNÍK	KAROL OLDŘICH, INTERNÁTOVÁ 2, KAMENÁNY 821			
MÍSTO STAVBY	BRNO, č. PARCELY 966/1 KÚ. BRNO-TRNITÁ	STUPEN PD	DSP	Č. VÝKRESU
NÁZOV STAVBY	OFFICE CENTRUM BRNO			
STAVEBNÝ OBJEKT	S0.01 POLYFUNKČNÝ OBJEKT			
ČASŤ	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ ŘEŠENÍ			
OBSAH:	PŮDORYS 1NP	MERITKO	1:50	D.1.101